

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA TYNKI			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia folią 120.0	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 2-02 d.1 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 6.00*8.00+9.00*7	m ² m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
3	KNR 19-01 d.1 0701-09	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m ² (17.28*2+11.75*2)*3.15+5.75*2.50+5.70*2.70*0.5+2.9*1.5*0.5+8.58*4.55*0.5+1.50*0.70+2.00-1.70*1.00*8-1.50*1.50*2-1.50*1.00*2-1.10*0.80*3-1.60*2.70-1.00*2.05	m ² m ²	199.594	
				RAZEM	199.594
4	KNR 19-01 d.1 0706-03	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej 65.0	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 19-01 d.1 0706-01	Oczyszczenie spoin 98.00	m ² m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
6	KNR 19-01 d.1 0643-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania jednokrotnie Krotność = 0.5 199.59	m ² m ²	199.590	
				RAZEM	199.590
7	KNR AT-26 d.1 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 199.59	m ² m ²	199.590	
				RAZEM	199.590
8	KNR 19-01 d.1 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych 136.95	m ² m ²	136.950	
				RAZEM	136.950
9	KNR 19-01 d.1 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich 199.59	m ² m ²	199.590	
				RAZEM	199.590
10	KNR 19-01 d.1 0809-04	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer.15 cm 9.90/0.15	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
11	KNR-W 2-02 d.1 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 9.90	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
12	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z blachy tytan cynk patynowanej ceglastej na enkolit 18	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
13	d.1 wycena indywidualna	kontener do gruzu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ELEWACJA ROBOTY MALARSKIE			
14	KNR 0-17 d.2 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja KE-IM Soldalit -Fixativ 9.90	m ² m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
15	KNR AT-31 d.2 0601-02	Malowanie farbą KEIM Soldalit dwukrotnie - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna 199.59+12.0	m ² m ²	211.590	
				RAZEM	211.590
16	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół (16.05*2+21.18*2)*0.70+12.00	m ² m ²	64.122	
				RAZEM	64.122
17	KNR 19-01 d.2 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, - cokół 64.12	m ² m ²	64.120	
				RAZEM	64.120
3		STOLARKA OKIENNA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 1.20*0.90*2	m ² m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
19 d.3	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 l- lukarna i wole oczko 1.00*0.60*2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
20 d.3	wycena indywidualna	Wymiana okien zespolonych na naświetle okrągłe z PCV o pow. do 0.6 m2 1.00*0.60	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600